

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ01.1	1.01	ΟΔΟΝ 3121Β	m3	120	11,50	1.380,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ ΑΙΓ02.2	1.02	ΟΔΟΝ 3211Β	m2	600	1,20	720,00	
3	Καθαρά μεταφορά του αργού υλικού	ΟΔΟ Ν3120	1.03	ΟΔΟ 3122	m3km	1.800	0,31	558,00	
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ03	1.04	ΟΔΟΝ 4110	m2	600	1,20	720,00	
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ04	1.05	ΟΔΟΝ 4120	m2	600	0,45	270,00	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ ΑΙΔ08.1	1.06	ΟΔΟΝ 4521Β	m2	600	7,70	4.620,00	
7	Καθαρά μεταφορά του ασφαλτομίγματος	ΟΔΟ 4322	1.07	ΟΔΟ 4322	m2km	6.000	0,04	240,00	
8	Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεωνcm και βάρους kg/m2	ΟΙΚ 6448	1.08	ΟΙΚ 6448	m2	320	5,88	1.881,60	
9	Σιδηροσωλήν γαλβανισμένος Φ2 ins απλούς κιγκλιωμάτων	ΟΙΚ Ν6428	1.09	ΟΙΚ 6428	m	65	22,74	1.478,10	
Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								11.867,70	11.867,70
Αθροισμα									11.867,70
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	2.136,19
Αθροισμα									14.003,89
Απρόβλεπτα								15,00 %	2.100,58
Αθροισμα									16.104,47
ΦΠΑ								24,00 %	3.865,07
Γενικό Σύνολο									19.969,54
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ									19.970,00
Εγκ. 36/13-12-2001									

5/12/2016

Οι μελετητές

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΣΙΝΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

5/12/2016

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ