

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Εσωτερικά χωρίσματα μεταλλικού σκελετού με γυψοσανίδες συνολικού πάχους 12,5cm.	OIK N50.05.03.1	1	OIK 4713	m2	48	29,12	1.397,76	
2	Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα.	OIK N65.17.01.1	2	OIK 6520	m2	13	200,38	2.604,94	
3	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων	OIK N77.84.01.1	4	OIK 7785.2	m2	95	9,35	888,25	
4	Υαλοπίνακες τύπου τρίπλεξ γαλακτόχρωμοι	OIK N7621.2	5	OIK 7621	m2	2	46,24	92,48	
5	Υαλοπίνακες τύπου τρίπλεξ	OIK N7621.3	6	OIK 7621	m2	12	52,00	624,00	
6	Ανακαίνισης οιονδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, δια διπλής στρώσεως ελαιοχρώματος	OIK 7791	7	OIK 7791	m2	50	10,36	518,00	
7	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς	NAOIK A\50.01.01	8	OIK 4811.1	m2	1	135,00	135,00	
8	Περσίδες ξύλινες τετραγωνικής διατομής βερνικωμένες	OIK N64.01.04	9	OIK 6401	μμ	6	12,73	76,38	
9	Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου	OIK N22.10.12	10	OIK 2275	m2	3	19,90	59,70	
10	Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	OIK N77.74.02.1	11	OIK 7774	m2	2	12,03	24,06	
11	Σιδερένιος σκελετός από γαλβανισμένες διατομές οιονδήποτε διαστάσεων.	OIK N61.06.7	12	OIK 6104	kg	10	3,46	34,60	
12	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυφελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	NAOIK A\72.70	13	OIK 7231	m2	1	67,50	67,50	
13	Επικαθήμενο Παρκέτο Laminate με σοβατετί.	OIK N5341.1	15	OIK 5341	m2	10	35,61	356,10	
14	Σύνθετα πρεσσοριστά θερμομονωτικά πανέλλα υαλοστασίων αλουμινίου σε χρωμα RAL.	OIK N65.17.8.1	16	OIK 7913	m2	2,2	48,36	106,39	
15	Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά.	OIK N65.20.03.1	17	OIK 6520	m2	4,03	111,71	450,19	
Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								7.435,35	7.435,35
Αθροισμα									7.435,35
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	1.338,36
Αθροισμα									8.773,71
Απρόβλεπτα								15,00 %	1.316,06
Αθροισμα									10.089,77
ΦΠΑ								23,00 %	2.320,65
Γενικό Σύνολο									12.410,42
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ									12.410,00
Εγκ. 36/13-12-2001									

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής

Τσιναράκης Θεόδωρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πατεράκης Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Αχιλλέως Γεώργιος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός