



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**

* * *

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ**

Ταχυδρ.Δνση : Κουνουπιδιανά Χανίων
Ταχ.Κώδικας : 73100 Χανιά
Πληροφορίες : Τσιναράκης Θ
Τηλ. : 28210-37372
Fax : 28210-37583
E-mail : ttsinarakis@isc.tuc.gr

Κουνουπιδιανά 19-10-2017
Αρ. Πρωτ.

ΕΡΓΟ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε1- Γ1
-ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε1

Η μεταφορά του ΚΕΓΕΠ στο κτίριο Ε1 καθιστούσε απαραίτητη την μερική μετασκευή του εσωτερικού χώρου του από ενιαίο αναγνώστηριο, σε κλειστούς χώρους διδασκαλίας

Το παρόν έργο αφορά στη διαμόρφωση μιας ακόμη μικρής αίθουσας διδασκαλίας στο Β ' όροφο του κτιρίου Ε1 για την αρτιότερη λειτουργία του ΚΕΓΕΠ.

Οι κυριότερες εργασίες αφορούν

- Κατασκευή τοίχων από γυψοσανίδα.
- Κατασκευή ανοιγόμενης πόρτας από έγχρωμο αλουμίνιο, ίδιας απόχρωσης RAL με τα υπάρχοντα εσωτερικά αλουμίνια.
- Τοποθέτηση υαλοπινάκων στην πόρτα αλουμινίου.
- Κατασκευή μικρού σταθερού τριγωνικού φεγγίτη πάνω στο πέτασμα της γυψοσανίδας και επένδυσή του με πάνελ πολυκαρβονικού υλικού, καθώς και επικάλυψή του με ξύλινες περσίδες.
- Χρωματισμούς σιδηρών διατομών.
- Τοποθέτηση υαλόπλινθων στα κενά των τοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος στην εν λόγω αίθουσα, και η έντεχνη αρμολόγησή τους.
- Εργασίες χρωματισμών.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεστούν με πολλή μεγάλη προσοχή και ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει μέτρα προστασίας των διερχομένων πεζών αλλά και των χρηστών των κτιρίων κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Επίσης οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή τους στο τιμολόγιο του έργου, στα άρθρα του ΑΤΟΕ, στη νομοθεσία των Δημοσίων Έργων, στις υποδείξεις και εντολές της Υπηρεσίας. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ώστε το αποτέλεσμα όλων των εργασιών να είναι έντεχνο.

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Γ1.1

Το μέρος του έργου αφορά την διαμόρφωση γραφείου σε ισόγειο προθάλαμο του κτιρίου Γ1.1.

Θα κατασκευαστούν τοιχοπετάσματα γυψοσανίδας με ανοίγματα τα οποία θα πληρωθούν από κουφώματα αλουμινίου σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια και προδιαγραφές του έργου και των αναλυτικών τιμολογίων.

Επίσης δύο υπάρχοντα παλαιά κουφώματα αλουμινίου θα αποξηλωθούν και θα αντικατασταθούν από νέα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

Έντυπο : Α0-04-Ε-01	Πρότυπο έγγραφο αλληλογραφίας Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	Έκδοση : 02	Ισχύς από: 01/03/2012	Σελίδα 1 από 2
Υ:ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ02 ΕΡΓΑ/2017-10 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε1- Γ1 -ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/2017-10-19 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε1- Γ1 -ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.doc				

Επίσης θα εκτελεστούν εργασίες χρωματισμού στον χώρο εργασίας που θα δημιουργηθεί, αφενός στις νέες γυψοσανίδες και αφετέρου σε όσες υπάρχουσες επιφάνειες χρίζουν ανακαίνισης.

Ο χώρος θα παραδοθεί καθαρός και έτοιμος για χρήση.

ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (εργαστήριο μηχανικής)

Το μέρος του έργου αφορά στη διαμόρφωση γραφειακού χώρου στο ισόγειο του εργαστηρίου Μηχανικής του κτιρίου Επιστημών.

Οι κυριότερες εργασίες αφορούν

- Κατασκευή τοίχων από γυψοσανίδα.
- Κατασκευή ανοιγόμενης πόρτας και δύο παραθύρων από έγχρωμο αλουμίνιο, ίδιας απόχρωσης RAL με τα υπάρχοντα εσωτερικά αλουμίνια
- Κατασκευή δαπέδου από Laminate στο χώρο του διαμορφούμενου γραφείου.
- Εργασίες χρωματισμού των γυψοσανίδων.

Ο χώρος θα παραδοθεί καθαρός και έτοιμος για χρήση.

Συνημμένα :

- Τεχνική Περιγραφή
- Προϋπολογισμός
- Ενδεικτικές φωτογραφίες και σκαριφήματα

Ο μελετητής

Τσιναράκης Θεόδωρος
Αρχιτέκτων Μηχανικός