

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ									
1	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.56	1.1.07	ΟΙΚ 6102	kg	79	0,35	27,65	
2	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ ΑΙ22.65.02	1.1.08	ΟΙΚ 2275	kg	200	0,35	70,00	
3	Διάνοιξη οπής δαπέδου για διέλευση αεραγωγών διάστ	ΑΤΗΕ Β1109	1.1.11	ΥΔΡ 6807	m2	3	64,30	192,90	
Σύνολο 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ								290,55	290,55
1.2. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Μπάρα πανικού σε μονόφυλλα θυροφύλλα πυρασφαλείας.	ΟΙΚ Ν64.29.1	1.05.029	ΟΙΚ 6224	τεμ	15	70,77	1.061,55	
2	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ ΑΙ61.05	1.3.01	ΟΙΚ 6104	kg	100	2,70	270,00	
3	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ ΑΙ61.06	1.3.02	ΟΙΚ 6104	kg	100	2,80	280,00	
4	Φωλεά έδρασης μεταλλικής δοκού ΙΡΕ	ΟΙΚ Ν22.35.10	1.3.03	ΟΙΚ 2268Α	τεμ	4	25,70	102,80	
5	Συντήρηση και επανατοποθέτηση υπαρχόντων μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.	ΟΙΚ Ν64.06.11	1.3.05	ΟΙΚ 6406	m2	200	8,21	1.642,00	
6	Σιδηρά θύρα απόληξης	ΟΙΚ Ν6221.4	1.3.08	ΟΙΚ 6221	m2	1	161,90	161,90	
7	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά σε οποιοδήποτε ύψος	ΟΙΚ Ν2303.1	1.3.09	ΟΙΚ 2303	m2	10	8,80	88,00	
Σύνολο 1.2. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								3.606,25	3.606,25
1.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	ΟΙΚ Ν77.74.02.5	1.5.04	ΟΙΚ 7774	m2	100	6,70	670,00	
2	Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισμάτων διά πλαστικού ακρυλικού χρώματος ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσης άνευ προηγουμένου σπατουλαρίσματος	ΟΙΚ Ν77.80.02.1	1.5.08	ΟΙΚ 7785.2	m2	100	7,37	737,00	
Σύνολο 1.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								1.407,00	1.407,00
1.4. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ									
1	Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγοανακλινόμενα .	ΟΙΚ ΝΑ65.17.01.3	1.06.009	ΟΙΚ 6520	m2	10	196,71	1.967,10	
2	Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα.	ΟΙΚ ΝΑ65.17.01.1	1.06.007	ΟΙΚ 6520	m2	18	164,37	2.958,66	
3	Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ανοιγόμενες .	ΟΙΚ ΝΑ65.02.01.2	1.06.016	ΟΙΚ 6502	m2	1	156,71	156,71	
4	Υαλοπίνακες τύπου τρίπλεξ	ΟΙΚ Ν7621.3	6	ΟΙΚ 7621	m2	25	52,00	1.300,00	
Σύνολο 1.4. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ								6.382,47	6.382,47
Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									11.686,27
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
2.1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ									
1	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής	ΑΤΗΕ 8537.1	2.5.18	ΗΛΜ 34	kg	80	8,71	696,80	
2	Αντιδ/κή προστ. αεραγωγών	ΑΤΗΕ Ν8538	2.5.19	ΗΛΜ 40	m2	4	43,34	173,36	
3	Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγ. ή επιστρ αέρα γραμμικό με διπλή σειρά ρυθμιζ. πτερυγ και με εσωτ. διάφρ. από αλουμίνιο, βαμμένο	ΑΤΗΕ Ν8544.7.10.2	2.5.28	ΗΛΜ 36	m2	3	142,77	428,31	
Σε μεταφορά								1.298,47	11.686,27



ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							1.298,47	11.686,27
4	Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή απορρίψεως τύπου air grilles	ATHE N8547.1	2.5.29	ΗΛΜ 36	m2	10	149,87	1.498,70	
5	Κιβώτιο (plenum) από γαλβανισμένη λαμαρίνα για σύνδεση στομίου	ATHE N8542	2.5.30	ΗΛΜ 36	m2	3	107,65	322,95	
6	Ανεμιστήρας μονοφασικός, διπλής αναρροφησης παροχής αέρα 1565 m3/h	ATHE N9999	9	ΗΛΜ 39	τεμ	1	467,13	467,13	
7	Ρυθμιστής στρωφών απορροφητήρα για τη ρύθμιση έντασης λειτουργίας μότερ 5000 W	ATHE N9998	10	ΗΛΜ 39	τεμ	2	161,13	322,26	
8	Ανεμιστήρας μονοφασικός, διπλής αναρροφησης παροχής αέρα 8070 m3/h	ATHE N9999.1	11	ΗΛΜ 39	τεμ	1	773,13	773,13	
9	Ανεμιστήρας μονοφασικός, διπλής αναρροφησης παροχής αέρα 2050 m3/h	ATHE N9999.2	12	ΗΛΜ 39	τεμ	1	482,43	482,43	
Σύνολο 2.1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ								5.165,07	5.165,07
Σύνολο 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									5.165,07
Αθροισμα									16.851,34
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %	3.033,24
Αθροισμα									19.884,58
ΦΠΑ								24,00 %	4.772,30
Γενικό Σύνολο									24.656,88

Χανιά 23/10/18

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Διευθυντής

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ



1984 Γεωργίου Α. Αχιλλέως
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.