


Εργο : Συντήρηση - Ανακαίνιση συστήματος εξαερισμού του
Εργαστηρίου Ψηφιακών Κατασκευών και Ταχείας
Πρωτοτυποποίησης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ									
1	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α122.56	1.1.07	ΟΙΚ 6102	kg	3	0,35	1,05	
2	Διάνοιξη οπής δαπέδου για διέλευση αεραγωγών διάστ	ΑΤΗΕ Β1109	1.1.11	ΥΔΡ 6807	m2	1	64,30	64,30	
Σύνολο 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ								65,35	65,35
1.2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Χρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	ΟΙΚ Ν77.74.02.5	1.5.04	ΟΙΚ 7774	m2	0,956	6,70	6,41	
2	Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισμάτων διά πλαστικού ακρυλικού χρώματος ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσης άνευ προηγουμένου σπαστουλαρίσματος	ΟΙΚ Ν77.80.02.1	1.5.08	ΟΙΚ 7785.2	m2	1,1	7,37	8,11	
Σύνολο 1.2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								14,52	14,52
1.3. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ									
1	Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα.	ΟΙΚ ΝΑ65.17.01.1	1.06.007	ΟΙΚ 6520	m2	0,742	164,37	121,96	
Σύνολο 1.3. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ								121,96	121,96
Σύνολο 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									201,83
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
2.1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ									
1	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής	ΑΤΗΕ 8537.1	2.5.18	ΗΛΜ 34	kg	60	8,71	522,60	
2	Αντιδ/κή προστ. αεραγωγών	ΑΤΗΕ Ν8538	2.5.19	ΗΛΜ 40	m2	4	43,34	173,36	
3	Στόμιο τοίχου ή οροφής προσαγ. ή επιστρ αέρα γραμμικό με διπλή σειρά ρυθμιζ. πτερυγ και με εσωτ. διάφρ. από αλουμίνιο, βαμμένο	ΑΤΗΕ Ν8544.7.10.2	2.5.28	ΗΛΜ 36	m2	3	142,77	428,31	
4	Στόμιο λήψεως νωπού αέρα ή απορίψεως τύπου air grilles	ΑΤΗΕ Ν8547.1	2.5.29	ΗΛΜ 36	m2	10	149,87	1.498,70	
5	Κιβώτιο (plenum) από γαλβανισμένη λαμαρίνα για σύνδεση στομίου	ΑΤΗΕ Ν8542	2.5.30	ΗΛΜ 36	m2	3	107,65	322,95	
6	Ανεμιστήρας μονοφασικός, διπλής αναρροφησης παροχής αέρα 1565 m3/h	ΑΤΗΕ Ν9999	9	ΗΛΜ 39	τεμ	1	467,13	467,13	
7	Ρυθμιστής στροφών απορροφητήρα για τη ρύθμιση εντάσης λειτουργίας μοτερ 5000 W	ΑΤΗΕ Ν9998	10	ΗΛΜ 39	τεμ	2	161,13	322,26	
8	Ανεμιστήρας μονοφασικός, διπλής αναρροφησης παροχής αέρα 8070 m3/h	ΑΤΗΕ Ν9999.1	11	ΗΛΜ 39	τεμ	1	773,13	773,13	
9	Ανεμιστήρας μονοφασικός, διπλής αναρροφησης παροχής αέρα 2050 m3/h	ΑΤΗΕ Ν9999.2	12	ΗΛΜ 39	τεμ	1	482,43	482,43	
Σύνολο 2.1. ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ								4.990,87	4.990,87
Σύνολο 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									4.990,87
Σε μεταφορά									5.192,70



ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά								5.192,70
									5.192,70
	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	934,69
									6.127,39
	Αθροισμα Απρόβλεπτα							15,00 %	919,11
									7.046,50
	Αθροισμα ΦΠΑ							24,00 %	1.691,16
									8.737,66
	Γενικό Σύνολο								8.737,66
	Σύνολο								8.737,66

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές



Οι ελεγκτές

Ο Διευθυντής
21/1/19
Γεώργιος Α. Αχιλλέως
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.

