

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								
1	Πλήρης Αποξηλωση και καθαρισμός- προετοιμασία υπάρχοντος λουτρού.	ΟΙΚ Ν64.24.2	ΟΙΚ 6426	1.01	ΤΕΜ	4,00	181,00	724,00	
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά αντιολισθητικά πλακίδια	ΟΙΚ Ν73.33.11.5	ΟΙΚ 7331	1.02	m2	10,00	35,13	351,30	
3	Επενδύσεις τοίχων δια κεραμικών πλακιδίων εφυσωμένων ή μη (ματ) ή οξυμάχων (γκρέ)	ΟΙΚ Ν7331.1	ΟΙΚ 7331	1.03	m2	53,00	31,63	1.676,39	
4	Χρωματισμοί επί Επιφανειών διά πλαστικού ακρυλικού χρώματος	ΟΙΚ Ν77.80.02.11	ΟΙΚ 7785.2	1.04	m2	70,00	16,69	1.168,30	
5	Χρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών διά ριπολίνης	ΟΙΚ Ν7771	ΟΙΚ 7771	1.05	m2	16,00	10,85	173,60	
6	Κατώφλια και περιζώματα από μάρμαρο προελεύσεως Καβάλας	ΟΙΚ Ν75.01.01.3	ΟΙΚ 7503	1.06	m2	2,00	62,56	125,12	
7	Διαχείριση προϊόντων καθαιρέσεων και αχρήστων έργου πρὸς εταιρεία Συλλογής - Μεταφοράς ΑΕΚΚ	ΟΙΚ Ν2177.2	ΟΙΚ 2177	1.07	m3	10,00	32,14	321,40	
8	Περσίδες σταθερές από διατομές αλουμινίου.	ΟΙΚ Ν78.13.10	ΟΙΚ 7813	1.08	m2	1,00	72,02	72,02	
9	Επισκευή θυρόφυλλου κουφώματος.	ΟΙΚ Ν64.24.11	ΟΙΚ 6426	1.09	ΤΕΜ	4,00	109,29	437,16	
10	Ψευδοροφή από τσιμεντοσανίδα πάχους 12,5mm.	ΟΙΚ Ν78.10.02.1	ΟΙΚ 7809	1.10	m2	8,00	39,48	315,84	
11	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά διά μαρμαροκονιάματος 1:2	ΟΙΚ Ν7131	ΟΙΚ 7131	1.11	m2	20,00	13,40	268,00	
	Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							5.633,13	5.633,13
	2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Προετοιμασία για μετατροπή υφισταμένου λουτρού σε WC ΑΜΚ (κτίριο Γ1)	ΑΤΗΕ Χ8803.1	Η/Μ 41	2.01	ΤΕΜ	1,00	146,84	146,84	
2	Προετοιμασία για μετατροπή υφισταμένου λουτρού σε WC ΑΜΚ (κτίριο Ε1)	ΑΤΗΕ Χ8803.2	Η/Μ 41	2.02	ΤΕΜ	1,00	200,39	200,39	
3	Προετοιμασία για μετατροπή υφισταμένου λουτρού σε WC ΑΜΚ (κτίριο Ε5)	ΑΤΗΕ Χ8803.3	Η/Μ 41	2.03	ΤΕΜ	1,00	138,42	138,42	
4	Προετοιμασία για μετατροπή υφισταμένου λουτρού σε WC ΑΜΚ (κτίριο Β2)	ΑΤΗΕ Χ8803.4	Η/Μ 41	2.04	ΤΕΜ	1,00	73,42	73,42	
5	Είδη υγιεινής WC Α.Μ.Ε.Α. χωρίς στηρίγματα με απομακρυσμένο νιπτήρα	ΑΤΗΕ Ν8160.4.1.2	Η/Μ 17	2.05	ΤΕΜ	2,00	692,66	1.385,32	
6	Είδη υγιεινής WC Α.Μ.Ε.Α. χωρίς στηρίγματα και ντουζ	ΑΤΗΕ Ν8160.4.1.1	Η/Μ 17	2.06	ΤΕΜ	1,00	667,16	667,16	
7	Λεκάνη WC από πορσελάνη για ΑΜΚ πλήρης	ΑΤΗΕ Ν8151.4.1	Η/Μ 14	2.07	ΤΕΜ	1,00	162,63	162,63	
8	Μπράτσο Ανακλινόμενο Α.Μ.Ε.Α	ΑΤΗΕ Ν8160.4.2.1	Η/Μ 17	2.08	ΤΕΜ	5,00	86,41	432,05	
9	Λαβή σταθερή για Α.Μ.Ε.Α. γωνιακή τύπου L	ΑΤΗΕ Ν8160.4.2.2	Η/Μ 17	2.09	ΤΕΜ	2,00	70,66	141,32	
10	Καθρέπτης 5 mm μπιζ. 36 X 48 cm για ΑΜΚ	ΑΤΗΕ Ν8168.2	Η/Μ 13	2.10	ΤΕΜ	4,00	37,22	148,88	
	Σε μεταφορά							3.496,43	5.633,13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							3.496,43	5.633,13
11	Βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC, με το δοχείο (πιγκάλ) πλήρες	ATHE N8176.1	H/AM 13	2.11	TEM	4,00	29,06	116,24	
12	Συσκευή για αποθήκευση χειροπετεσέτων inox πλήρης	ATHE N8175	H/AM 13	2.12	TEM	3,00	51,06	153,18	
13	Συσκευή παροχής ρευστού σάπωνα επίτοιχη, πλήρης επιχρωμιωμένη	ATHE N8174	H/AM 13	2.13	TEM	3,00	18,06	54,18	
14	Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό	ATHE 8175.2	H/AM 13	2.14	TEM	4,00	13,26	53,04	
15	Ανιχνευτής κίνησης 10 A στεγανός	ATHE N8850.4	H/AM 55	2.15	TEM	3,00	44,77	134,31	
16	Φωτιστικό LED 1X12 W στεγανό καθρέπτη WC	ATHE N8971.5	H/AM 59	2.16	TEM	2,00	28,14	56,28	
17	Φωτιστικό πλαφονιέρα με λυχνία LED στεγανό IP 65 μίας λυχνίας 1 X 12 W	ATHE N8984.3.1.3	H/AM 103	2.17	TEM	3,00	35,05	105,15	
	Σύνολο : 2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							4.168,81	4.168,81
Άθροισμα									9.801,94
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	1.764,35
Άθροισμα									11.566,29
Απρόβλεπτα								15,00%	1.734,94
Άθροισμα									13.301,23
ΦΠΑ								24,00%	3.192,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									16.493,53

Χανιά 05/03/2019
Οι μελετητές

Χανιά 05/03/2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Πατεράκης Κων/νος
Πολιτικός Μηχανικός

Αχιλλέως Γεώργιος
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Μαραγκουδάκη Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός

Τσιναράκης Θεόδωρος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Τζούγκαρης Γιώργος
Μηχανολόγος Μηχανικός