

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	<b>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								
1	Ηχομονωτικά-Θερμοδιακτοπώμενα Υαλοστάσια ενδεικτικού τύπου EUROPA EOS 90 ph Hybrid, υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγοανακλινόμενα ή σταθερά.	ΟΙΚ Ν65.17.13	ΟΙΚ 6520	1	m2	23,50	425,70	10.003,95	
2	Διπλοί TRIPLEX υαλοπίνακες συνολικού πάχους 40mm (triplex υαλ.3+3 mm-25 mm πηχάκι- εσωτερικ.triplex υαλ.3+3 mm)	ΟΙΚ Ν76.27.03.7	ΟΙΚ 7690.2	2	m2	21,50	97,03	2.086,15	
3	Πληρωση υπολοιπόμενων κενών τοιχίων κατά την τοποθέτηση των υαλοστασίων με γυψοσανίδες συνολικού πάχους όσο και οι διατομές αλουμινίου (eos 90).	ΟΙΚ Ν50.05.03.2	ΟΙΚ 4713	3	κ.α.	1,00	222,82	222,82	
	<b>Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>							<b>12.312,92</b>	<b>12.312,92</b>
	<b>Άθροισμα</b>								<b>12.312,92</b>
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00%	2.216,33
	<b>Άθροισμα</b>								<b>14.529,25</b>
	Απρόβλεπτα							15,00%	2.179,39
	<b>Άθροισμα</b>								<b>16.708,64</b>
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								1.678,46
	<b>Άθροισμα</b>								<b>18.387,10</b>
	ΦΠΑ							24,00%	4.412,90
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>22.800,00</b>

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής

Τσιναράκης Θεόδωρος  
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αχιλλέως Γεώργιος  
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός